

扬州市江都人民医院盆底康复中心装饰改造工程清单

序号	项目名称	数量	单位	主材	辅材	人工	单价	合计	工艺做法及材料说明
一	装饰改造项目明细								
1-1	拆除项目								
1	600*1200硅钙板吊顶拆除	21.4	m ²						
2	玻璃隔断拆除	27.4	m ²						
3	大厅墙面扶手拆除	7	m						
	拆除项目 小计								
1-2	熏蒸室改造项目								
1	碳晶板墙面	58.32	m ²						9mm碳晶板/不锈钢T型条
2	蜂窝大板吊顶	21.4	m ²						蜂窝大板吊顶（带彩色喷绘）
3	熏蒸室不锈钢包下水管道	4	m						阻燃板基层（泰山或同等价位品牌）/黑色不锈钢
4	金属衣柜靠墙处封平	2	m ²						阻燃板基层（泰山或同等价位品牌）/铝板贴面
5	成品金属衣柜	2	组						成品金属衣柜（800mm*2000mm*580mm）
	熏蒸室装饰改造项目 小计								
1-3	生物反馈室改造项目								
1	玻璃隔断拆除处顶面加固	8.3	m						阻燃板、石膏板基层/立邦白色乳胶漆
2	原墙面乳胶漆改色	205	m ²						立邦乳胶漆调色（浅粉色）
3	地面补地胶板	1	项						不锈钢玻璃隔断拆除处补平地胶地板
4	定制免漆板衣柜	6	组						E0级免漆板柜体、柜门（千年舟或同等价位品牌/（800mm*2000mm*400mm）
	生物反馈室装饰改造项目 小计								
1-4	体态训练室改造项目								
1	轻质隔断	3.3	m ²						75轻钢龙骨/双层纸面石膏板（泰山）/立邦白色乳胶漆
2	移动隔断	17.8	m ²						板式移动隔断
3	东墙墙面银镜	16.6	m ²						阻燃板基层（墙面加固）/银镜（2.4m高）/不锈钢U型条收边

序号	项目名称	数量	单位	主材	辅材	人工	单价	合计	工艺做法及材料说明
4	落地式压腿杆	12	m						舞蹈压腿杆
体态训练室改造项目 小计									
序号	项目名称	数量	单位	主材	辅材	人工	单价	合计	工艺做法及材料说明
1-5	大厅、儿童活动区改造项目								
1	墙面银镜	3.3	m ²						银镜(2.4m高) /不锈钢U型条收边
2	落地式压腿杆	6.5	m						舞蹈压腿杆
大厅、儿童活动区改造项目 小计									
装饰改造项目明细 合计									
二	软装窗帘项目明细								
2-1	医用U型隔断帘 (11套)	323	m ²						2.3m+2.3m+1.5m轨道 (吊杆加固) /医用窗帘 (3m高) ; 比例: 1: 2.6
2-2	罗马杆窗帘	47	m ²						罗马杆/单层布艺帘 (褶皱1: 1.6) /2.8m高
2-3	南过道窗帘	97.6	m ²						轨道/单层布艺帘 (褶皱1: 1.6) /2m高
窗帘 合计									
三	水电改造项目明细								
3-1	强弱电改造								
1	熏蒸室、生物反馈室墙面增加插座	110	m						墙面开槽/刚性阻燃管 (公元) /2.5平方电线 (江扬)
2	大厅、儿童活动区电视电源线	70	m						吊顶内铺设/刚性阻燃管 (公元) /2.5平方电线 (江扬)
3	南过道墙面增加插座	130	m						墙面开槽/刚性阻燃管 (公元) /4平方电线 (江扬)
4	大厅、儿童活动区电视网络线	36	m						6类网络用线 (江扬) /刚性阻燃管 (公元)
5	电视机吊架	2	个						2米以内
6	熏蒸室蜂窝大板吊顶配套灯	6	盏						雷士照明长条灯 (75mm*600mm)

序号	项目名称	数量	单位	主材	辅材	人工	单价	合计	工艺做法及材料说明
7	插座面板	12	个						五孔插座 (正泰、公牛)
强弱电改造 小计									
3-2	水路改造								
1	熏蒸室下水改造	4.5	m						PVC50下水管 (公元)
2	医办诊室上下水路改造	1	项						PVC50下水管 (公元) /PPR25给水管 (公元)
序号	项目名称	数量	单位	主材	辅材	人工	单价	合计	工艺做法及材料说明
3	柱状面盆 (恒洁、九牧、箭牌)	1	套						柱状面盆/角阀/单冷龙头
水路改造 小计									
水电改造 合计									
四	其他项目								
1	墙面线槽粉补	1	项						强电开槽处水泥砂浆粉平
2	脚手架	1	项						活动脚手架
3	垃圾清理	1	项						垃圾装袋清理/清理出场地
4	地面保护	1	项						成品保护 (多层板)
5	开荒保洁	1	项						
其他项目 合计									
五	预留金								
1	暂列金额	1	项			8000			
预留金合计								8000	
工程直接费									
管理费 (8%)									
税费(3%)									
总价									